

仕 様 書

〔 空調機用フィルター取替業務 〕

第 1 業務の内容

県立南宇和病院に設置している空気調和機フィルター（高性能(HEPA)及び中性能）の取替など次の業務を行う。

1 高性能（HEPA）フィルターについて

（1）業務内容

- ① 高性能（HEPA）フィルターの取替（手術室系統及び人工透析室）
- ② 交換作業前後の風量測定
- ③ 交換後のリーク測定
- ④ 各部屋（場所）の清浄度測定
- ⑤ 撤去フィルターの搬出、産業廃棄物処分

（2）フィルター取替場所、規格、数量等

手術室系統 各部屋名	面積 (㎡)	清浄度 (クラス)	寸 法	定格 風量	捕集効率	数量
B C R	29	100	610×610×150D	28CMM	99.97% 以上	10 枚
			610×760×150D	36CMM		8 枚
			610×400×150D	24CMM		1 枚
B C R 前室	14	10,000	610×610×150D	28CMM		2 枚
大 手 術 室	37	1,000	610×610×150D	28CMM		6 枚
手術室（1）	23	10,000	610×610×150D	18CMM		6 枚
手術室（2）	23	10,000	610×610×150D	36CMM		6 枚
手術室ホール	90	—	610×760×150D	36CMM		4 枚
			610×305×150D	12CMM		1 枚
乗 換 ホール	22	—	610×610×150D	18CMM		1 枚
人工透析室	168	—	610×610×150D	28CMM		3 枚
		—	610×762×150D	36CMM		4 枚

2 中性能フィルターについて

(1) 業務内容

- ① 中性能フィルターの取替（未消毒、手術ホール、大手術、バイオクリーンの4系統計15枚）
- ② 撤去フィルターの搬出、産業廃棄物処分

(2) フィルター取替場所、規格、数量

系 統 名	系統番号	寸 法	定格風量	数量
未消毒	AC-11	610×610×292D	5,300CMH	1枚
		610×305×292D		2枚
手術ホール	AC-12	610×610×292D	8,600CMH	2枚
		610×305×292D		2枚
大手術	AC-14	610×610×292D	4,600CMH	1枚
		610×305×292D		1枚
バイオクリーン	AC-15	610×610×292D	20,000CMH	6枚

第2 その他

- 1 工事着手までに仕様書・工程表を提出すること。
- 2 業務終了後は完成写真・報告書を提出すること。
※処分費等を含む場合は、完成写真・報告書と併せてmanifestの写し等の適切に処分したことがわかる資料を添付すること。
- 3 機器損料、養生清掃は本業務に含まれるものとする。
- 4 高性能フィルター取替時の服装は、滅菌処理した服装(マスク、帽子を含む。)とする。
- 5 工事工程は病院と協議のうえ、診療機能への影響を最低限に抑えるものとする。また、他工事に影響を与える場合は事前に連絡すること。
- 6 南宇和病院での作業中に使用する電気、水は無償支給とする。